
工事場所

宮城県亘理郡亘理町吉田字南堰上地内

実施仕様書

令和　8　年度　　亘理山元統合消防庁舎 基盤整備工事

一　金　　円 工事価格　　円 消費税相当額　　円 工期　自　年　月　日 至　令和　9　年　8　月　31　日　日間	起工理由 施工方法その他

亘理地区行政事務組合

計画構造・仕様概要

整地工		外周整備工	
・掘削工	V=　960㎥	・排水構造物工（VS300×300～700）	L=　65m
・盛土工	V=8,400㎥	（U型側溝450）	L=　98m
盛土材運搬	V=9,200㎥	（BF450）	L=　118m
・地盤改良工（中層混合処理）	N=　1式	（集水桝）	N=　4基
・擁壁工（H=1.0m～2.75m）	L=　175m	・舗装工（町道部）	A=　230㎡
・防火水槽工	N=　1式	仮設工	
		・仮設盛土	V=　440㎥
		・敷設材設置	A=2,110㎡
		・敷鉄板設置	N=　293枚

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
庁舎整備	1	式				
敷地造成工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	960	m3			P 1 号	
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	8,400	m3			P 2 号	
盛土材	9,200	m3			単 1 号	
残土処理工	1	式				
残土処分 敷地造成工	960	m3			単 2 号	
小規模造成工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	550	m3			P 3 号	
床掘り 土砂 標準	120	m3			P 3 号	
埋戻し 擁壁工	430	m3			単 3 号	
埋戻し 防火水槽工	70	m3			単 4 号	
残土処分 小規模造成工	550	m3			単 5 号	
地盤改良工	1	式				
固結工	1	式				
中層混合処理工法 L=2.3m 140kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材特殊土用	1	式				
擁壁工	1	式				
プレキャスト擁壁工 南側水路面	1	式				
プレキャスト擁壁設置 H=1750 1.0mを超え2.0m以下	7	m			P 4 号	
プレキャスト擁壁設置 H=2000 1.0mを超え2.0m以下	16	m			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 H=2250 2.0mを超え3.5m以下	34	m			P 6 号	
プレキャスト擁壁設置 H=2500 2.0mを超え3.5m以下	51	m			P 7 号	
プレキャスト擁壁設置 H=2750 2.0mを超え3.5m以下	10	m			P 8 号	
現場打擁壁工	1	式				
現場打擁壁 H=2750	1	m			単 6 号	
プレキャスト擁壁工 北側町道面	1	式				
プレキャスト擁壁設置 H=1000 0.5m以上1.0m以下	25	m			P 9 号	
プレキャスト擁壁設置 H=1250 1.0mを超え2.0m以下	30	m			P 10 号	
間詰コンクリート	1	箇所			単 7 号	
基礎改良工	1	式				
中層混合処理工 改良深度2m＜L≦5m	2,060	m3			施 1 号	
防火水槽工	1	式				

令和 8 年度 亘理山元統合消防庁舎 基盤整備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防火水槽工	1	式				
耐水性貯水槽 FRP製 40㎥級	1	基				
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	27	m2			P 11 号	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	1	m3			P 12 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2			P 13 号	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40-55%	4	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 15 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.2	t			施 2 号	
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	8	本			P 16 号	
溝形鋼(中形) SS400 5×100×50	0.013	t				
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート構造物撤去 有筋	19	m3			単 8 号	
外周整備工	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	40	m3			P 17 号	
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	370	m3			P 18 号	
盛土材	410	m3			単 1 号	
残土処理工	1	式				
残土処分 外周整備工	40	m3			単 9 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 外周整備工	2	m3			単 10 号	
残土処理工	1	式				
残土処分 外周整備工	20	m3			単 9 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土	104	m2			P 20 号	
法面工	1	式				
シート工	1	式				
防草シート設置（露出） 法面部（1:2.0以下）	104	m2			単 11 号	
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
自由勾配側溝 300×300 L=2000mm 1000kg/個以下	5	m			施 3 号	
自由勾配側溝 300×400 L=2000mm 1000kg/個以下	41	m			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300×600 横断用 L=2000mm 1000kg/個以下	9	m			施 5 号	
自由勾配側溝 300×700 L=2000mm 1000kg/個以下	10	m			施 6 号	
蓋版据付け 自由勾配 300用(車道用)	37	枚			施 7 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	23	枚			施 8 号	
U型側溝据付け 450 450×450×600	98	m			施 9 号	
U型側溝据付け ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑI型 45*29.5*2.0-246kg	118	m			施 10 号	
集水ます工	1	式				
集水桝 600×600×600	1	基			単 12 号	
集水桝 600×600×800	1	基			単 13 号	
集水桝 600×600×1000	1	基			単 14 号	
集水桝 700×700×900	1	基			単 15 号	
フトン籠布設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm	2	m			P 21 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	16	m			P 22 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去 t=0.15m	7	m2			単 16 号	
コンクリート構造物撤去 無筋	1	m3			単 17 号	
コンクリート構造物撤去 有筋	2	m3			単 8 号	
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工	230	m2			P 23 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	230	m2			P 24 号	
上層路盤(車道･路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚100mm	230	m2			P 25 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ20F (2.30以上2.40t/m3未満)	230	m2			P 26 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
仮設盛土	1	式				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	770	m3			P 2 号	
盛土材	850	m3			単 1 号	
敷設材補強工	1	式				
敷設材工法	2,110	m2			単 18 号	
敷鉄板工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	1,319	m2			施 11 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 供用日数47日	293	枚			施 12 号	
直接工事費計						

令和 8 年度 亘理山元統合消防庁舎 基盤整備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内	470	t			施 18 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	470	t			施 19 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】

盛土材 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
山砂 不洗	100	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】

残土処分 敷地造成工　　100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	100	m3			P 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	100	m3			P 28 号	
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】

埋戻し 擁壁工　　100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 30 号	
山砂 不洗	111	m3				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】

埋戻し 防火水槽工　　100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 30 号	
山砂 不洗	111	m3				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】

残土処分 小規模造成工　　100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	100	m3			P 28 号	
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】

現場打擁壁 H=2750　　1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)-55%	2.7	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	11.1	m2			P 32 号	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-55%	0.4	m3			P 33 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.8	m2			P 13 号	
基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下	4.2	m2			P 34 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.11	t			施 13 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.15	t			施 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】

間詰コンクリート　　1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40-60%	0.03	m3			P 35 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.34	m2			P 32 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】

コンクリート構造物撤去 有筋　　100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
構造物とりこわし･運搬(複合) 鉄筋構造物	100	m3			施 14 号	
廃棄物処理費(中間･再生)ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 (有)北日本ｸﾘｰﾝ	100	m3				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】

残土処分 外周整備工　　100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	100	m3			P 36 号	
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】

埋戻し 外周整備工　　100　m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
埋戻し 小規模	100	m3			P 37 号	
山砂 不洗	111	m3				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】

防草シート設置（露出） 法面部（1:2.0以下）　　100　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
防草シート設置工 昼［手間］ 露出現場条件Ⅱ 法面 制約なし	100	m2				
防草シート 不織布長繊維系	120	m2				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】

集水桝 600×600×600　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			P 38 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 単価表 】

集水桝 600×600×800　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.46m3を超え0.49m3以下	1	箇所			P 39 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】

集水桝 600×600×1000　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.55m3を超え0.58m3以下	1	箇所			P 40 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】

集水桝 700×700×900　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.58m3を超え0.61m3以下	1	箇所			P 41 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去 t=0.15m　　100 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 42 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要､厚15cm超又は必要	15	m3			P 43 号	
廃棄物処理費(中間･再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (有)北日本ｸﾘｰﾝ	15	m3				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】

コンクリート構造物撤去 無筋　　100 m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし･運搬(複合) 無筋構造物	100	m3			施 17 号	
廃棄物処理費(中間･再生)ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋 (有)北日本ｸﾘｰﾝ	100	m3				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】

敷設材工法　　100　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
補強材	117.6	m2				
補強材敷設	100	m2			単 19 号	
分離材	116.6	m2				
分離材敷設	100	m2			単 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】

補強材敷設　　100　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】

分離材敷設　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

中層混合処理工 改良深度2m＜L≦5m　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
セメント系固化剤 特殊土用 フレコンパック	14.84	t				
中層混合処理機(トレンチャ式)運転 ﾍﾞｰｽ:20tBH山0.8m3 撹拌混合装置:深度5m		日				
スラリプラント運転 20m3/h		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
特許料金	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D13	1.03	t				
諸　雑　費　(率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		日				
諸　雑　費　(率＋丸め)		%				
計						

【 第　2 号 施工単価表 】　(続　き)

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300×300 L=2000mm 1000kg/個以下　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×300 縦断用	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.265	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300×400 L=2000mm 1000kg/個以下　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×400×2000 399kg/本	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.27	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.612	m3				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300×600 横断用 L=2000mm 1000kg/個以下　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×600 横断用	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.281	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300×700 L=2000mm 1000kg/個以下　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×700×2000　618kg/本	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.281	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 施工単価表 】

蓋版据付け　自由勾配 300用(車道用)　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無	1	枚				
自由勾配側溝蓋 300用 車道用　42kg/枚	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無	1	枚				
鋼製グレーチング 溝蓋車道用 300 側 T-25 995×400×50	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 450 450×450×600 10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L600 60kg以下 昼 無	10	m				
鉄筋コンクリートU形 450 450×450×600	16.666	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.648	m3				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

U型側溝据付け ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑI型 45*29.5*2.0-246kg 10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L600 60kg以下 昼 無	10	m				
ベンチフリューム Ⅰ型 (L=2m) 450-幅45cm×深29.5cm×長2.00m	5	本				
再生クラッシャーラン RC-40	0.66	m3				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去　　100　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 供用日数47日　　1　枚 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷き鉄板賃貸料金90日(3ヵ月)以内 厚22×辺1524×3048mm 802kg	1	枚				
敷き鉄板賃貸料金鋼板整備費 厚22×辺1524×3048mm 802kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立 一般構造物　　1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		日				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
計						

【 第 13 号 施工単価表 】 (続 き)

鉄筋工 加工･組立 一般構造物　　1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬(複合) 鉄筋構造物　　1 m3 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物取壊し工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 44 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚				
グレーチング蓋版 600×600用 落し込み鎖付き T-25	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚				
鋼製グレーチング蓋 700×700用 鎖付87.1kg/組(1枚組) T-25	1	組				
計						
単位当たり						

亘理地区行政事務組合

【 第 17 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬(複合) 無筋構造物　　1 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
構造物取壊し工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 45 号	
計						
単位当たり						

亘理地区行政事務組合

【 第 18 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内　　1 t 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1 t 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ブルドーザ 排対型:3次基準 湿地20ｔ級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害無し　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ブルドーザ［湿地］ 7t級							
振動ローラ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第　3 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置　H=1750 1.0mを超え2.0m以下　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1750型(L=2.0m)							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

プレキャスト擁壁設置　H=1750 1.0mを超え2.0m以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第　5 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置　H=2000 1.0mを超え2.0m以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2000型(L=2.0m)							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

プレキャスト擁壁設置　H=2000 1.0mを超え2.0m以下　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第　6 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置　H=2250 2.0mを超え3.5m以下　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2250型(L=2.0m)							
【端数調整】							

【 第　7 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置　H=2500 2.0mを超え3.5m以下　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)							
【端数調整】							

【 第　8 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置　H=2750 2.0mを超え3.5m以下　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2750型(L=2.0m)							
【端数調整】							

【 第　9 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置　H=1000 0.5m以上1.0m以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第　9 号 施工パッケージ 】　（続　き）

プレキャスト擁壁設置　H=1000 0.5m以上1.0m以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置 H=1250 1.0mを超え2.0m以下　　1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(大地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 10 号 施工パッケージ 】　　(続 き)

プレキャスト擁壁設置 H=1250 1.0mを超え2.0m以下　　1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 11 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 12 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 13 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 14 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 24-8-40-55% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 24-8-40-55%							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40-55% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 15 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 16 号 施工パッケージ 】

コンクリートアンカーボルト設置　足場有り　　1　本 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
六角ﾎﾞﾙﾄ 六角ﾎﾞﾙﾄ (中) M24×長180mm 黒皮品							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 17 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 18 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土 2.5m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 19 号 施工パッケージ 】

床掘り 土砂 小規模　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 20 号 施工パッケージ 】

法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土　　1 m2 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
タンパ及びランマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							

【 第 21 号 施工パッケージ 】

ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm　　1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高50cm							
割栗石 50～150mm							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							

【 第 21 号 施工パッケージ 】 （続 き）

ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

【 第 22 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18ｲﾝﾁ							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第 22 号 施工パッケージ 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

【 第 23 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200㎜ 1層施工 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m							
ロードローラ［マカダム］ 運転質量10～12t							
タイヤローラ［普通型］ 運転質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 23 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200㎜ 1層施工 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 24 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m							
ロードローラ［マカダム］ 運転質量10～12t							
タイヤローラ［普通型］ 運転質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 24 号 施工パッケージ 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整砕石 M-40							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 25 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚100mm 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ［普通型］ 運転質量8～20t							
ロードローラ［マカダム］ 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 25 号 施工パッケージ 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚100mm 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理							
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 26 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ20F (2.30以上2.40t/m3未満) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 26 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ20F (2.30以上2.40t/m3未満) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 27 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 28 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 29 号 施工パッケージ 】

整地 残土受入れ地での処理　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 30 号 施工パッケージ 】

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
振動ローラ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
タンパ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							

【 第 31 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)-55%　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 24-8-25(20)-55%							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 31 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)-55% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 32 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 33 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40-55% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-55%							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 33 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40-55% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 34 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 34 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 35 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 36 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 37 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
タンパ及びランマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							

【 第 38 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.38m3を超え0.40m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							

【 第 38 号 施工パッケージ 】　　(続 き)

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.38m3を超え0.40m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 39 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.46m3を超え0.49m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							

【 第 39 号 施工パッケージ 】　　(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.46m3を超え0.49m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 40 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.55m3を超え0.58m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							

【 第 40 号 施工パッケージ 】　　(続 き)

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.55m3を超え0.58m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 41 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.58m3を超え0.61m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							

【 第 41 号 施工パッケージ 】　　(続 き)

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.58m3を超え0.61m3以下　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 42 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1 m2 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型]山0.45m3(平0.35)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 43 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 44 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							

【 第 45 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							